مؤسسة ميناء بجاية

ENTREPRISE PORTUAIRE DE BEJAIA

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS DE MANUTENTION PORTUAIRE

Désignation	Capacité	Nombre d'engins
Chariots élévateurs à pinces	De 0,95 à1,5 T	06
	4T	03
Chariots élévateurs à fourches	3T	12
	5T	13
	6T	04
	7T	10
	8T	03
	10T	11
	12T	01
	18T	04
	32T	03
	42T	01
	52T	01
Grues portuaires	63 et 64T	07
	80T	01
	124T	01
Grues télescopiques	50T	01
	59T	01
	83T	01
	90T	01

Portique à grains	550T/H	01
Chargeurs sur pneus	2m³	02
	4 m³	09
Pelles sur chenille	De 01 - 1,1T	05
Pelles Chargeuses excavatrices	De 0,6 à 1T	07
Tracteurs semi-remorques	50T	04
	38T	03
	32T	03
	20,5T	16
Tracteurs Ro-Ro	46T	01
	36T	01
Plateaux remorques	32T	21
	36T	01
	50T	03
	52T	04
Bennes motorisées à lames	14,4T	03
	16T	06
	26,4T	01
Bennes motorisée à dents	14,4T	01
Bennes hydroélectriques	12 m3	02
Spreader automatique	41T	01
Grappin motorisé	9,4T	02

AUTRES EQUIPEMENTS

Désignation	Nombre
Scanner mobile	01
Ponts bascules	04

EQUIPEMENTS AFFECTES A LA ZONE LOGISTIQUE EXTRA-PORTUAIRE DE TIXTER

Désignation	Constructeur	Nombre d'engins
Grue de 50 Tonnes	LIEBHERR	01
Tracteurs semi-remorque	Tracteur 4X2 DAF	02
	Tracteur 4x2 Mercedes	05
	Tracteur 6x4 Mercedes	08
Plateaux semi-remorque 03 essieux	Remorque ACI	17
	Remorque INTA AIMER	03
Chariots élévateurs	GERMAN 12T	02
Pon-basculet	BILANCIAI	02

EQUIPEMENTS NAVALS

Equipements de Remorquage

BABOR 1

Année de construction	2018
Chantier de Construction	Armon (Espagne)
Jauge Brute	428 Tx
Longueur hors tout	31m
Largeur hors membres	11,20m
Propulsion	02 Aquamaster (ASD)
Puissance Machine	2 X 2000 KVV (ABC) , 5438 Cv
Effort de Traction	70 tonnes
Lutte Anti Incendie	1 moto pompe avec deux canons de 200m3/h chacun
Classification	Bureau veritas , NSR

CAP BOUAK II

Année de construction	2006
Chantier de Construction	Zamakona (Espagne)
Jauge Brute	79 Tx
Longueur hors tout	19,70m
Largeur hors membres	6,10m
Propulsion	02 Hélices pas fixe
Puissance Machine	1000CV (Guascor)
Effort de Traction	12 Tonnes
Lutte Anti Incendie	
Classification	Verital ,NPL

CAP CARBON

Année deconstruction	2005
Chantier de Construction	DAMEN (Roumanie)
Jauge Brute	289 Tx
Longueur hors tout	28m
Largeur hors membres	10,59m
Propulsion	02 Aquamaster (ASD)
Puissance Machine	3874 CV (MAK)
Effort de Traction	45Tonnes
Lutte Anti Incendie	Une FIFIDouble Canon 2X 1200m3/h
Classification	Bureau-Veritas- AUT- UMS Clean Sea, Haute Mer

CAP SIGLI

Année de construction	2005
Chantier de Construction	U N Valencia (Espagne)
Jauge Brute	365 Tx
Longueur hors tout	29,50m
Largeur hors membres	11m
Propulsion	02 Aquamaster Tractor Azimutal
Puissance Machine	3500 CV (MAK)
Effort de Traction	35 Tonnes
Lutte Anti Incendie	Une FIFI Double Canon 2X 1300m3/H
Classification	Bureau-Veritas- AUT-UMS Clean Air Clean Sea NPL

SEYBOUSE 3

Année de construction	1972
Chantier de Construction	Elmshorn (Allemagne)
Jauge Brute	260Tx
Longueur hors tout	33,50m
Largeur hors membres	8,90m
Propulsion	01 Hélice à Pales Orientables
Puissance Machine	2300 CV (MAK)
Effort de Traction	31 Tonnes
Lutte Anti Incendie	Sans équipements
Classification	VERITAL , NPL

CHELIFF VI

Année de construction	1971
Chantier de Construction	Kanagawa Japon
Jauge Brute	161Tx
Longueur hors tout	28m
Largeur hors membres	7,60m
Propulsion	01 Hélice pas fixe
PuissanceMachine	1500 CV
Effort de Traction	20Tonnes
Lutte Anti Incendie	Sans
Classification	Verital, NPL

EQUIPEMENTS DE PILOTAGE / AMARRAGE :

Désignation	Type	Année	Utilisation
BUGIA	MARINE ALUTECH	2012	Pilotine
EL MARSA	MARINE ALUTECH	2013	Pilotine
CAP - BOUAK	DAMEN	1997	Pilotine
MINA 4	ECOREP	1997	Canot d'amarrage
MINA 5	ECOREP	1997	Canot d'amarrage
SIDI BOUALI	DAMEN	2005	Canot d'amarrage
SIDI YAHIA	DAMEN	2005	Canot d'amarrage
OUED SGHIR	ECOCEANE	2010	Engins flottant de dépollution
BIR SLEM	SEE MERRE	2014	Canot d'amarrage
OUEDDAS	SEE MERRE	2014	Canot d'amarrage

EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES

Type	Quantité	Caractéristiques
Barrage flottant à rideau	1100 mètres	Motorisé et manuel Tirant d'eau : 0.50 mètres Tirant d'air : 0.50 mètres
Barrage flottant anti feu « ignifugé »	100 mètres	Motorisé et manuel Tirant d'air 0.50 mètres Tirant d'eau : 0.38 mètres
Barrage flottant Gonflable	250 mètres	Motorisé et manuel Tirant d'eau : 0.50 mètres Tirant d'air 0.50 mètres
Ecrémeurs Dotés de 03 motopompes	03	Débit : 35m3/h Tirant d'eau : 300 mm Dimensions : 800x330mm
Motopompe Dispersant	01	Débit : 31.8m3
Nettoyeur à haute pression	02	/
Pulvérisateur manuel	04	Pulvérisateur manuel en plastique
Rampe d'épandage	06	Rampe d'épandage métallique
Bac de décantation	03	Bac métallique roulant Capacité =2m3
Dispersants	3000 Litres	Conforme à la norme LR 448
Absorbants	tapis : 55 paquets feuille : 16 roulants	43x48 cm
Un lot de pièces de rechangeet d'outillages et de divers matériels		
Engins flottant de dépollution marine et nettoyage des plans d'eau		
Pour Déploiement des barrages flottant et du matériel antipollution l'EPB dispose de : - 06 remorqueurs, dont 02 coques de réserve - 08 engins de servitude		

EQUIPEMENTS DE LUTTE ANTI-INCENDIE

Désignations	Caractéristiques
Motopompe	Moteur : Constructeur : Détroit Pompe : Constructeur : POVAL Débit : 80m³/h
Motopompe	Moteur : Constructeur : PMA Pompe : Cylindrée : 2826 cm³
Motopompe (Poste 26)	Moteur : Constructeur : Détroit Pompe : Constructeur : POVAL Débit : 80m³/h
Motopompe (Poste 26)	Moteur : Constructeur : Détroit Pompe : Constructeur : POVAL N°Débit : 80m³/h
Camion anti-incendie	Remorque : Marque : SNVI Puissance : 30 CV Pompe : Fabricant : ROSENBAUER Capacité de la pompe 4000L/Min

Votre confiance, pour de meilleures performances

Web : www.portdebejaia.dz /